



## PLAATSINGSVOORWAARDEN CAMERAMASTEN

### Locatie:

- De exacte locatie waar de mast moet komen te staan is door de opdrachtgever vooraf bekend gemaakt en de plaatser kan direct aan de slag.
- Wanneer wij komen moet de mantelbuis al op de juiste plek uit de grond komen, dat is de positie waar wij de cameramast plaatsen. Let op: onze plaatsers trekken geen kabels door de mast/ installeren geen camera's in de mast.
- De afstand van de montagevoertuigen tot de plaatsingslocatie is maximaal 15 meter, over verhard terrein. Het terrein dient geschikt te zijn, om met montagevoertuigen (maximaal 20 ton) te kunnen manoeuvreren. Indien uw terrein afwijkt van deze voorwaarden dan moet dit vooraf gemeld en besproken worden zodat gezamenlijk bepaald kan worden of dit meerwerk\* oplevert.
- De locatie dient vrij te zijn van obstakels (bouwketen, auto's, bouwmaterialen, e.d.).
- De locatie is over de weg, zonder tol of andere extra kosten, bereikbaar.
- Wilt u een cameramast geplaatst hebben op een andere manier/ niet conform bovenstaande voorwaarden neemt u dan contact met ons op om te kijken of dit kan/ wat de meerkosten zijn.

### Bodemgesteldheid:

- Uitgangspunt is plaatsing in de grond in een normaal belastbare bodem.
- De grond moet met de hand gegraven kunnen worden en de bodem moet vrij zijn van bestrating, leidingen, kabels, puin, boomwortels en struiken. Een eventuele KLIC-melding moet verzorgd worden door de opdrachtgever.
- Indien wij de mast willen plaatsen op de door u aangewezen plek en dit blijkt niet mogelijk door leidingen/ boomwortels/ kabels/ anderszins, en hierdoor is extra werk ontstaan, dan wordt dit extra werk gefactureerd conform meerwerk\*.

### Afwerking:

- Plaatsing is exclusief afvoer van grond, oude masten/ materialen en exclusief bestratingswerkzaamheden/ herstellen van bestrating.
- Uitgegraven grond wordt over het aanwezige terrein verspreid. Indien dit niet mogelijk is, draagt de opdrachtgever zorg voor verwijdering van de grond.

### Voorbehoud

- Indien de weersomstandigheden (vorst, harde wind etc.) het niet toelaten om plaatsingswerkzaamheden te verrichten, beroepen wij ons op de clause: onwerkbaar weer. Commerciële, technische schade en/of juridische gevolgen, die hieruit voortvloeien kunnen niet op Dekker Vlaggen verhaald worden.
- Plaatsing data en tijdstippen zijn zo strikt mogelijk. Dekker Vlaggen behoudt zich echter het recht voor hiervan, zonder overleg vooraf, van af te wijken (voortgang van andere werkzaamheden en verkeerssituaties).

### \*Meerwerk

- Extra werk of wachttijd is op basis van nacalculatie á €65,- (ex btw) per persoon/ uur.

### Ter plaatse door u ter beschikking te stellen:

- Ca. 15 liter schoon leidingwater per betonpoer
- 230 volt elektriciteit op maximaal 20 meter van de plaatsingslocatie.

Plaatsing is inclusief betonkosten, afstellen mast en, indien gewenst, instructie mast.