



PLAATSINGSVOORWAARDEN CAMERAMASTEN CHEMISCHE ANKERS

Locatie:

- De exacte locatie waar de mast moet komen te staan is door de opdrachtgever vooraf bekend gemaakt en de plaatser kan direct aan de slag.
- Wanneer wij komen moet de mantelbuis al op de juiste plek liggen, dat is de positie waar wij de cameramast plaatsen. Let op: onze plaatsers trekken geen kabels door de mast/ installeren geen camera's in de mast.
- De afstand van de montagevoertuigen tot de plaatsingslocatie is maximaal 15 meter, over verhard terrein. Het terrein dient geschikt te zijn, om met montagevoertuigen (maximaal 20 ton) te kunnen manoeuvreren. Indien uw terrein afwijkt van deze voorwaarden dan moet dit vooraf gemeld en besproken worden zodat gezamenlijk bepaald kan worden of dit meerwerk* oplevert.
- De locatie dient vrij te zijn van obstakels (bouwketen, auto's, bouwmaterialen, e.d.).
- De locatie is over de weg, zonder tol of andere extra kosten, bereikbaar.

Bodemgesteldheid:

- Uitgangspunt is goede kwaliteit van de betonpoer (beton uit de mixer, bij voorkeur geen snelbeton/ turbobeton) of een stelconplaat van minimaal 12cm dik).
- Indien geplaatst moet worden op gewapend beton is dit altijd op basis van nacalculatie en in overleg, u moet vóóraf melden dat dit gewapend beton betreft. Indien dit niet vooraf gemeld is en wij moeten een tweede keer terugkomen dan rekenen wij €95,- extra voorrijkosten + meerwerk*

Afwerking:

- Plaatsing is exclusief afvoer van oude masten/ materialen en exclusief bestratingswerkzaamheden/ herstellen van bestrating.

Voorbehoud

- Indien de weersomstandigheden (vorst, harde wind etc.) het niet toelaten om plaatsingswerkzaamheden te verrichten, beroepen wij ons op de clausule: onwerkbaar weer. Commerciële, technische schade en/of juridische gevolgen, die hieruit voortvloeien kunnen niet op Dekker Cameramasten verhaald worden.
- Plaatsing data en tijdstippen zijn zo strikt mogelijk. Dekker Cameramasten behoudt zich echter het recht voor hiervan, zonder overleg vooraf, van af te wijken (voortgang van andere werkzaamheden en verkeerssituaties).

Nacalculatie/ extra kosten

- *Meerwerk: extra werk/wachttijd is op basis van nacalculatie á €75,- (ex btw) per persoon/uur.
- Indien een geplande opdracht binnen 4 werkdagen voor afgesproken plaatsingsdatum verzet/ geannuleerd wordt zijn de annuleringskosten 50% van de oorspronkelijke plaatsingskosten.

Ter plaatse door u ter beschikking te stellen:

- 230 volt elektriciteit op maximaal 20 meter van de plaatsingslocatie.

Plaatsing is inclusief chemische ankers, afstellen mast en, indien gewenst, instructie mast.



INSTALLATIONSBEDINGUNGEN FÜR KAMERAMASTE VERBUNDANKER

Standort:

- Der genaue Standort für die Mastmontage wurde vom Kunden im Voraus mitgeteilt, sodass die Installation sofort beginnen kann.
- Bei unserer Ankunft muss das Leerrohr bereits korrekt positioniert sein; an dieser Position wird der Kameramast installiert. Bitte beachten Sie: Unsere Monteure verlegen keine Kabel durch den Mast und installieren keine Kameras im Inneren.
- Die Entfernung zwischen den Installationsfahrzeugen und dem Installationsort beträgt maximal 15 Meter auf befestigtem Untergrund. Das Gelände muss für die Manövrierfähigkeit der Installationsfahrzeuge (maximal 20 Tonnen) geeignet sein. Weicht Ihr Gelände von diesen Bedingungen ab, muss dies im Voraus mitgeteilt und besprochen werden, damit gemeinsam geklärt werden kann, ob dadurch zusätzliche Arbeiten entstehen*.
- Der Standort muss frei von Hindernissen (Bauhallen, Autos, Baumaterialien usw.) sein.
- Der Standort muss mautfrei und ohne sonstige Zusatzkosten über eine Straße erreichbar sein.

Bodenbeschaffenheit:

- Voraussetzung ist ein qualitativ hochwertiger Betonfundament (Mischbeton, vorzugsweise kein Schnellbeton/Turbobeton) oder eine mindestens 12 cm dicke Beton-Fertigteilplatten (Typ Stelcon).
- Sollte eine Installation auf Stahlbeton erforderlich sein, erfolgt dies stets nach vorheriger Berechnung und in Absprache. Bitte informieren Sie uns im Voraus darüber, dass es sich um Stahlbeton handelt. Andernfalls, falls ein zweiter Besuch notwendig wird, berechnen wir zusätzlich 95 € + 0,40 € zzgl. MwSt. pro Kilometer (km gemessen von Hardenberg zum Zielort und zurück nach Hardenberg (schnellste Route laut Google Maps)) für die Anfahrt zuzüglich Mehraufwand*.

Fertigstellung:

- Die Installation beinhaltet nicht die Demontage alter Masten/Materialien sowie Pflasterarbeiten/Reparaturen an bestehenden Belägen.

Reservierung

- Sollten die Witterungsbedingungen (Frost, starker Wind etc.) die Durchführung der Installationsarbeiten nicht zulassen, gilt die Klausel „unmögliche Witterungsbedingungen“. Daraus entstehende kommerzielle, technische und/oder rechtliche Schäden können von Dekker Cameramasten nicht geltend gemacht werden.
- Die Installationstermine und -zeiten werden so genau wie möglich eingehalten. Dekker Cameramasten behält sich jedoch das Recht vor, ohne vorherige Absprache von diesem Zeitplan abzuweichen (aufgrund des Fortschritts anderer Arbeiten und der Verkehrslage).

Nachkalkulation/Zusatzkosten

- *Zusätzliche Arbeiten: Mehrarbeit/Wartezeit wird nachträglich mit 75 € (zzgl. MwSt.) pro Person/Stunde berechnet.
- Wird ein geplanter Auftrag innerhalb von 4 Werktagen vor dem vereinbarten Installationstermin verschoben oder abgesagt, betragen die Stornogebühren 50 % der ursprünglichen Installationskosten.

Von Ihnen vor Ort bereitzustellen:

- 230-Volt-Stromanschluss in maximal 20 Metern Entfernung vom Installationsort.

Die Installation umfasst chemische Verankerungen, Mastjustierung und, falls gewünscht, eine Masteinweisung.



INSTALLATION CONDITIONS FOR CAMERA POLES CHEMICAL ANCHORS

Location:

- The exact location where the pole is to be installed has been communicated in advance by the client, allowing the installer to start work immediately.
- When we arrive, the conduit must already be in the correct position; this is the position where we will install the camera pole. Please note: our installers do not pull cables through the pole or install cameras inside the pole.
- The distance from the installation vehicles to the installation location is a maximum of 15 meters, over paved ground. The terrain must be suitable for maneuvering with installation vehicles (maximum 20 tons). If your terrain deviates from these conditions, this must be reported and discussed in advance so that it can be jointly determined whether this will result in additional work*.
- The location must be free of obstacles (construction sheds, cars, building materials, etc.).
- The location must be accessible by road, without tolls or other additional costs.

Soil conditions:

- The starting point is good quality of the concrete foundation (mixed concrete, preferably not quick-setting concrete/turbo concrete) or a precast concrete slab of at least 12 cm thick.
- If installation is required on reinforced concrete, this is always based on post-calculation and in consultation; you must notify us in advance that this involves reinforced concrete. If this is not reported in advance and we have to return a second time, we will charge an additional €+ €0.40 plus VAT per kilometer (measured from Hardenberg to the destination and back to Hardenberg (fastest route according to Google Maps)) for travel to the destination plus additional expenses*.

Finishing:

- Installation excludes the removal of old poles/materials and excludes paving work/repair of paving.

Caveat

- If weather conditions (frost, strong winds, etc.) do not permit the execution of installation work, we invoke the clause: unworkable weather. Commercial, technical damage, and/or legal consequences arising from this cannot be claimed from Dekker Cameramasten.
- Installation dates and times are as strict as possible. However, Dekker Cameramasten reserves the right to deviate from this without prior consultation (due to the progress of other work and traffic situations).

Post-calculation/ extra costs

- *Additional work: extra work/waiting time is calculated on a post-calculation basis at €75 (excl. VAT) per person/hour.
- If a scheduled assignment is rescheduled/cancelled within 4 working days prior to the agreed installation date, the cancellation costs will be 50% of the original installation costs.

To be provided by you on-site:

- 230-volt electricity within a maximum of 20 meters from the installation location.

Installation includes chemical anchors, pole adjustment, and, if desired, pole instruction.